

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ορθή Επανάληψη την 15/11/2022
ως προς την “Τιμή Μονάδας” στις γραμμές Α/Α 8, 13 & 14

Α/Α	Είδος	μ.μ.	Πλήθος	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED τύπου βραχίονα - κρεμαστό Φ1 ≤ 80W	τεμ	128	700,00	89.600,00
2	Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED τύπου καμπάνα Φ2 ≤ 58W	τεμ	94	800,00	75.200,00
3	Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED τύπου κορυφής Φ3 ≤ 41W	τεμ	312	680,00	212.160,00
4	Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED τύπου κορυφής Φ4 ≤ 40W	τεμ	39	600,00	23.400,00
5	Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED τύπου κορυφής Φ5 ≤ 40W	τεμ	12	600,00	7.200,00
6	Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED τύπου κορυφής Φ6 ≤ 40W	τεμ	15	500,00	7.500,00
7	Προμήθεια φωτιστικού σώματος LED τύπου βραχίονα – κρεμαστό Φ7 ≤ 22W	τεμ	85	650,00	55.250,00
8	Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων	τεμ	685	103,02	70.568,70
9	Προμήθεια ιστού φωτισμού 4μ	τεμ	324	720,00	233.280,00
10	Προμήθεια ιστού φωτισμού 6μ	τεμ	29	1.100,00	31.900,00
11	Εγκατάσταση ιστών φωτισμού	τεμ	353	103,02	36.366,06
12	Προμήθεια και εγκατάσταση Κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) οδοφωτισμού έως 4 αναχωρήσεων	τεμ	21	1.500,00	31.500,00
13	Εξαγωγή και απομάκρυνση σιδηροίσιτου οποιουδήποτε ύψους	τεμ	353	103,02	36.366,06
14	Εξαγωγή και απομάκρυνση φωτιστικού σώματος οποιουδήποτε σχήματος και ύψους	τεμ	904	103,02	93.130,08
15	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοίσιτου ή σιδηροίσιτου	m3	48	39,88	1.914,24
16	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 1,00X1,00 m βάθους 1,20 m	τεμ	40	186,11	7.444,40
17	Φρέατιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 70 cm	τεμ	20	143,43	2.868,60
18	Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματων ελεγκτών	τεμ	685	195,00	133.575,00
19	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης - τηλεελέγχου	τεμ	1	103.877,86	103.877,86
				Σύνολο (€):	1.253.101,00
				ΦΠΑ (€):	300.744,24
				Σύνολο με ΦΠΑ (€):	1.553.845,24

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.**

**ΓΡΕΒΕΝΑ 23/02/2022
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ**

**ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.**