

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Αριθμ. 42/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ										
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	μ3	177,00	1.82*	322,14		
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη	2	ΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	μ3	21,00	5.62*	118,02		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:										
									440,16	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ										
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C-16/20	3	ΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	μ3	159,00	90,00	14.310,00		
4	Πρόχυτα κράπεδα κήπου 100 x 25 x 6-8εκ.	4	ΟΔΟ Ν.Β-51	ΟΔΟ-2921	μ.μ.	130,00	6,05	786,50		
5	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	5	ΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	m2	59,00	15,70	926,30		
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	6	ΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	kgf	500,00	1,07	535,00		
7	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	7	ΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	kgf	2.150,00	1,01	2.171,50		
8	Βρση με διακοσμητικό πανέλο	8	ΟΙΚ Ν.43.56.01	ΟΙΚ 4356.1	τεμ	1,00	665,00	665,00		
9	Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1100	9	ΟΙΚ Ν.73.93.01	ΟΙΚ 7373.1	μ2	780,00	90,00	70.200,00		
10	Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1300	10	ΟΙΚ Ν.73.93.02	ΟΙΚ 7373.1	μ2	105,00	95,00	9.975,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β:										
									99.569,30	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										
11	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβοδοσώληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	11	ΠΡΣ Β10.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	12,00	190,00	2.280,00		
12	Κάδος ανακύκλωσης με γραφικά	12	ΠΡΣ Ν.Β11.5.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	6,00	740,00	4.440,00		
13	Πληροφοριακή πινακίδα ΗΡΛ εγχάρακτη	13	ΟΔΟ Ν.Ε-8.2.2.01	ΟΙΚ-6541	τεμ	1,00	550,00	550,00		
14	Κατασκευή ξύλινης περιφράξης	14	ΠΡΣ Ν.Β2.1	ΟΙΚ 5104	μ.μ.	130,00	65,00	8.450,00		
15	Θύρα ξύλινης περιφράξης	15	ΠΡΣ Ν.Β2.2	ΟΙΚ 5104	τεμ	2,00	315,00	630,00		
16	Πολυσύνθετο όργανο με κύβους	16	ΠΡΣ Ν.Β12.4.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	43.000,00	43.000,00		
17	Σύνθετο όργανο (και ΑΜΕΑ)	17	ΠΡΣ Ν.Β12.4.2	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	11.000,00	11.000,00		
18	Τριδιάστατο ζωάκι "ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ"	18	ΠΡΣ Ν.Β12.3.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	4.100,00	4.100,00		
19	Παχνίδι ελατήριο "ΣΑΦΑΡΙ"	19	ΠΡΣ Ν.Β12.3.2	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	850,00	850,00		
20	Παχνίδι ελατήριο "ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ"	20	ΠΡΣ Ν.Β12.3.3	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	850,00	850,00		
21	Παχνίδι ελατηρίου "Lumi Jump"	21	ΠΡΣ Ν.Β12.3.4	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	1.200,00	1.200,00		
22	Θεματικό παχνίδι τύπου "ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ" και ΑΜΕΑ	22	ΠΡΣ Ν.Β12.6.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	5.700,00	5.700,00		
23	Μπάλα μουσικής & Αφήγησης	23	ΠΡΣ Ν.Β12.6.2	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	6.100,00	6.100,00		
24	Τρίπτυχο πάνελ "ΛΟΥΛΟΥΔΙ"	24	ΠΡΣ Ν.Β12.8.01	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	5.500,00	5.500,00		
25	Διαδραστικά πάνελ δραστηριοτήτων	25	ΠΡΣ Ν.Β12.8.2	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	5.500,00	5.500,00		
26	Κούνια 4θέσια μικρή (2 παιδιών, 1 Νηπίων & 1 ΑΜΕΑ)	26	ΠΡΣ Ν.Β12.14.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	2.200,00	2.200,00		
27	Κούνια φωλιά	27	ΠΡΣ Ν.Β12.13.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	2.820,00	2.820,00		
28	Κούνια μονθέσια με κάθισμα ΑΜΕΑ	28	ΠΡΣ Ν.Β12.14.3	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	1.800,00	1.800,00		
29	Μύλος για αναπτηρικό αμαξίδιο	29	ΠΡΣ Ν.Β12.21.1	ΟΙΚ 5104	τεμ	1,00	21.000,00	21.000,00		
30	Πιστοποίηση παιδικής χαράς	30	ΓΝ.1	δεν αναθεωρείται	τεμ	1,00	250,00	250,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ:										
									128.220,00	

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
31	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων με χυτοσιδηρούς κάλυμα διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 70 cm	ΑΤΗΕ Ν8749.2	ΗΛΑΜ 10	τεμ	7,00	143,43	1.004,01		
32	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 6 mm ²	ΑΤΗΕ 8773.5.4	ΗΛΑΜ 102	μ	136,20	6,05	824,01		
33	Εκκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τοιμεντοιστού ήσιδηροιστού. Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9301.1	ΗΛΑΜ 10	μ3	40,92	39,88	1.631,89		
34	Εκκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων Εκκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες	ΑΤΗΕ 9302.1	ΗΛΑΜ 10	μ3	7,00	19,14	133,98		
35	Διάστρωση με πλάκες μπετό (τύπου Δ.Ε.Η.), διατάσεων 50 Χ 25 Χ 4 cm σε χάνδακα πλάτους 50 εκ.	ΑΤΗΕ Ν9305	ΗΛΑΜ 10	μ	116,90	8,86	1.035,73		
36	Φρεάτιο γείωσης 40x40 cm, βάθους 70 cm, από ακυρόδεμα C12/15 πάχους 10 cm, επισκέψιμο, με χυτοσιδηρούς κάλυμμα, σε έδαφος	ΑΤΗΕ Ν9307.2	ΗΛΑΜ 10	τεμ	1,00	134,59	134,59		
37	Βάση σιδηροιστού άσπλη διαστάσεων 0,70Χ0,70 m βάθους 1,00 m	ΑΤΗΕ Ν9312.1	ΗΛΑΜ 101	τεμ	7,00	94,22	659,54		
38	Πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος Φ 110/90	ΑΤΗΕ Ν9315.2	ΗΛΑΜ 8	μ	116,90	7,06	825,31		
39	Ιστός αλουμινίου ύψους 4 μέτρων	ΑΤΗΕ Ν9322.1	ΗΛΑΜ 101	τεμ	7,00	718,03	5.026,21		
40	Φωτιστικό σώμα LED κορυφής	ΑΤΗΕ Ν9361.1.1	ΗΛΑΜ 060	τεμ	7,00	741,21	5.188,47		
41	Ακροκιβώτιο ιστού για μονό ή διπλό βραχίονα	ΑΤΗΕ Ν9335.1	ΗΛΑΜ 104	τεμ	7,00	63,06	441,42		
42	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 5 Χ 1,5mm ²	ΑΤΗΕ Ν9336.3.1	ΗΛΑΜ 46	μ	35,00	1,88	65,80		
43	Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος 6 mm ²	ΑΤΗΕ 9339	ΗΛΑΜ 45	μ	14,00	4,63	64,82		
44	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm ²	ΑΤΗΕ 9340.3	ΗΛΑΜ 45	μ	113,20	6,25	707,50		
45	Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ22 μήκους 1,50 μ	ΑΤΗΕ Ν9342	ΗΛΑΜ 5	τεμ	1,00	37,35	37,35		
46	Σφικτήρας	ΑΤΗΕ 9344	ΗΛΑΜ 45	τεμ	12,00	13,44	161,28		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ:					17.941,91		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ)					246.174,37		
		ΓΕ.&ΘΕ 18%					44.310,85		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ					290.482,22		
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					43.572,33		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ					334.054,55		
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					12.719,64		
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ					346.774,19		
		Φ.Π.Α 24 %					83.225,81		
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					430.000,00		

Γρεβενά, 01/08/2022

Οι Συντάκτες

Κοπάνης Ατσότολος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ματεντζίδης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Θεωρήθηκε
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών



Κωσταντίνος Κωσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ