

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Π. Ε. : ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/2022

ΔΗΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ  
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ (2022)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κονδ. Αναθ.	Μονάδα	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΩΚΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ 1123Α	M3	0.70	3,823.12	2,676.18
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής	A-14	ΟΔΟ 1310	M	0.65	4,000.00	2,600.00
3	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας E2 έως E3	A-18.1	ΟΔΟ 1510	M3	5.80	4,410.83	25,582.81
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ 1530	M3	1.05	4,881.65	5,125.73
							<b>35,984.72</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ</b>							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00μ	B-1	ΟΔΟ 2151	M3	4.00	450.00	1,800.00
2	Σκυρόδεμα C12/15 εξομαλυντικών στρώσεων	B-29.2.2	ΟΔΟ 2531	M3	89.80	28.00	2,514.40
3	Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών	B-29.3.4	ΟΔΟ 2532	M3	126.00	112.00	14,112.00
4	Σκυρόδεμα C16/20 περιβλημάτων αγωγών	B-29.3.1	ΟΔΟ 2532	M3	94.20	100.00	9,420.00
5	Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	12.01.01.03	ΥΔΡ 6551.3	M	41.20	240.00	9,888.00
6	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	M	144.00	20.00	2,880.00
							<b>40,614.40</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
1	Υπόβαση πάχους 0,10 μ.	Γ-1.2	ΟΔΟ 3111.B	M2	1.58	19,624.54	31,006.77
2	Βάση πάχους 0,10 μ.	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211.B	M2	1.68	18,421.72	30,948.49
3	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	ΟΔΟ 3311.B	M3	17.35	108.96	1,890.46
							<b>63,845.72</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ ΑΣΦΑΛΙΚΑ</b>							
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ 4110	M2	1.20	15,948.20	19,137.84
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. ΠΤΠ Α265	Δ-8.1	ΟΔΟ 4521.B1	M2	8.00	15,948.20	127,585.60
							<b>146,723.44</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Ε ΣΗΜΑΝΣΗ</b>							
1	Τελική διαγράμμιση οδοστρώματος	E-17.1	ΟΙΚ - 7788	M2	3.80	960.00	3,648.00
2	μικροπρίσματική αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 3	E-8.1	ΟΙΚ-6541	m <sup>2</sup>	173.00	10.00	1,730.00
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53.70	30.00	1,611.00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	ΟΔΟ-2653	τεμ.	49.30	40.00	1,972.00
							<b>8,961.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>296,129.28</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%							<b>53,303.27</b>
ΣΥΝΟΛΟ							<b>349,432.55</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							<b>52,414.88</b>
ΣΥΝΟΛΟ							<b>401,847.43</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ							<b>1,378.38</b>
ΣΥΝΟΛΟ							<b>403,225.81</b>
ΦΠΑ 24%							<b>96,774.19</b>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ							<b>500,000.00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ 16/02/2022  
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ Ε